

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL

LOCAL: ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - TRECHO 03
TRECHO: ENTRE A ESTRADA SEM DENOMINAÇÃO E A ESTACA 1+249.43
ÁREA: 1.249,43m² x 7,00m = 8.746,01m²
DATA: MAR/2025

DATA BASE:
SINAPI DEZ/2024
SICRO OUT/2024
BDI: 24,03%

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	BANCO DE DADOS	REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. 2025 S/BDI	PREÇO UNIT. 2025 C/BDI	PREÇO UNIT. M.O 2025 C/BDI	PREÇO UNIT. M.T 2025 C/BDI	TOTAL M.O 2025 C/BDI	TOTAL M.T 2025 C/BDI	TOTAL 2025 C/BDI
3.0	DRENAGEM												
3.0.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M		15,00	SINAPI	92811	R\$ 58,27	R\$ 72,27	R\$ 30,35	R\$ 41,92	R\$ 455,25	R\$ 628,80	R\$ 1.084,05
3.0.17	TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA2 - PB	M		15,00	SINAPI - I	00007762	R\$ 201,72	R\$ 250,19		R\$ 250,19	R\$ -	R\$ 3.752,85	R\$ 3.752,85
3.0.18	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	M2		19,50	SINAPI	101616	R\$ 6,68	R\$ 8,29	R\$ 2,49	R\$ 5,80	R\$ 48,56	R\$ 113,10	R\$ 161,66
3.0.19	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	M3		15,00	SINAPI	93367	R\$ 26,76	R\$ 33,19	R\$ 11,62	R\$ 21,57	R\$ 174,30	R\$ 323,55	R\$ 497,85
3.0.20	CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO	UNID.		1,00	Composição	CP 23	R\$ 1.472,24	R\$ 1.826,02	R\$ 712,15	R\$ 1.113,87	R\$ 712,15	R\$ 1.113,87	R\$ 1.826,02
3.0.21	TESTADA DE BUEIRO D=600MM	UNID.		2,00	Composição	CP 33	R\$ 469,86	R\$ 582,77	R\$ 128,21	R\$ 454,56	R\$ 256,42	R\$ 909,12	R\$ 1.165,54
3.2	GALERIA												
3.2.1	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M		22,00	SINAPI	104491	R\$ 3.998,35	R\$ 4.959,15	R\$ -	R\$ 4.959,15	R\$ -	R\$ 109.101,30	R\$ 109.101,30
3.2.2	BERÇO DE CONCRETO	M2		6,50	Composição	PMSSL- 03	R\$ 382,43	R\$ 474,33	R\$ 142,30	R\$ 332,03	R\$ 924,95	R\$ 2.158,20	R\$ 3.083,15
3.2.3	VIGA BERÇO	UNID.		1,00	Composição	PMSSL- 06	R\$ 1.131,99	R\$ 1.404,01	R\$ 421,20	R\$ 982,81	R\$ 421,20	R\$ 982,81	R\$ 1.404,01
3.2.4	LAJE CONCRETO ARMADO GALERIA	M2		41,80	Composição	PMSSL- 04	R\$ 288,41	R\$ 357,71	R\$ 107,31	R\$ 250,40	R\$ 4.485,56	R\$ 10.466,72	R\$ 14.952,28
3.2.5	PAREDES DE CONCRETO GALERIA	UND		4,00	Composição	PMSSL- 05	R\$ 1.558,69	R\$ 1.933,24	R\$ 579,97	R\$ 1.353,27	R\$ 2.319,88	R\$ 5.413,08	R\$ 7.732,96
3.2.6	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		1,30	SINAPI - I	4730	R\$ 82,28	R\$ 102,05	R\$ -	R\$ 102,05	R\$ -	R\$ 132,67	R\$ 132,67
3.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,00	39,00	SINAPI	95876	R\$ 2,33	R\$ 2,89	R\$ 0,61	R\$ 2,28	R\$ 23,79	R\$ 88,92	R\$ 112,71
TOTAL DO ITEM 3 - DRENAGEM								R\$					145.007,05
TOTAL								R\$					145.007,05

*Item 2.6 e 3.5 - Considerado quantitativo = 1,00% do volume de escavação para constar preço deste serviço (e dos demais serviços correlatos) no orçamento, caso seja necessário posteriormente.

JULIO CÉSAR THIESEN
Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/RS 126.801-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL