



Município de
Salvador do Sul

KERBER
ENGENHARIA

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

PASSEIO PÚBLICO

RUA VÓ OLINDA STOFFELZ

ESTACA 00+00,00m À 12+00,00m (240,00m)

PASSEIO PÚBLICO DA RUA VÓ OLINDA STOFFELZ - LOTE 04

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS

REFERÊNCIA SINAPI-RS: DEZ/2025 - SICRO-RS: OUT/2025

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS

BDI: 22,00%

ART CREA/RS Nº: 14222184

PASSEIO PÚBLICO

Extensão (m): 240,00

Largura (m): 2,50

Lados: 2,00

Descontar (m²): 17,50

Área Total (m²): 1.182,50

ITEM	REFERÊNCIAS DE PREÇOS		DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)			
	FONTE	CÓDIGO					UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	COMPOSIÇÃO	Composição 01	Administração local de obra	%	100%	8.827,11	10.769,07	10.769,07	-	10.769,07
Sub-total (Item 1.)							10.769,07	-	10.769,07	
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,60m x 1,80m)	m2	6,48	462,77	564,58	355,97	3.302,51	3.658,48
2.2	SICRO	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un x dia	360,00	4,14	5,05	363,60	1.454,40	1.818,00
2.3	SICRO	5213835	Cone Plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento - 1 implantação e 1 retirada por dia	un x dia	900,00	0,85	1,04	187,20	748,80	936,00
2.4	SINAPI	10779	Locação de Container 2,30 x 4,30 m alt. 2,50 m - para sanitário e vestiário	mês	3,00	1.375,00	1.568,19	-	4.704,57	4.704,57
Sub-total (Item 2.)							906,77	10.210,28	11.117,05	
3.			PASSEIOS PÚBLICOS							
3.1			PASSEIOS							
3.1.1	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	850,00	0,83	1,01	171,70	686,80	858,50
3.1.2	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1º categoria (20 cm)	m3	170,00	7,38	9,00	306,00	1.224,00	1.530,00
3.1.3	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	382,50	3,01	3,67	280,76	1.123,02	1.403,78
3.1.4	SICRO	5914359	Transporte de material de limpeza para bota fora	txkm	994,50	1,25	1,53	304,32	1.217,27	1.521,59
3.1.5	SICRO	4011209	Regularização e compactação do subleito	m2	850,00	1,91	2,33	396,10	1.584,40	1.980,50
3.1.6	SICRO	4011275	Base de brita graduada 5cm	m3	42,50	121,07	147,71	1.255,54	5.022,14	6.277,68
3.1.7	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	txkm	3.129,70	0,82	1,00	625,94	2.503,76	3.129,70
3.1.8	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m2	850,00	97,75	119,26	12.032,74	89.338,26	101.371,00
3.1.9	SINAPI	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa	m2	86,75	154,72	188,76	5.277,64	11.097,29	16.374,93
3.1.10	SINAPI	105004	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, FCK 25mPA, com piso podotátil.	m2	-	129,07	157,47	-	-	-
3.2			PASSEIOS EXISTENTES							
3.2.1	SINAPI	91282	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação	h	35,91	8,99	10,97	78,79	315,14	393,93
3.2.2	SINAPI	104789	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	1,80	224,45	273,83	492,89	-	492,89
3.2.3	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de guias pré-fabricadas de concreto em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	3,95	3,01	3,67	2,90	11,60	14,50
3.2.4	SICRO	5914359	Transporte de material de limpeza para bota fora	txkm	10,27	1,25	1,53	3,14	12,57	15,71
3.2.5	SINAPI	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa	m2	33,25	154,72	188,76	2.022,84	4.253,43	6.276,27
3.2.6	SINAPI	105005	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, FCK 25mPA, com piso podotátil.	m2	-	221,23	269,90	-	-	-
Sub-total (Item 3.)							23.251,30	118.389,68	141.640,98	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							34.927,14	128.599,96	163.527,10	

*para referências de preços de uso exclusivo de fornecimento, sem a incidência de mão de obra, foi adotado um BDI diferencial de 14,05%

Salvador do Sul, 29 de janeiro de 2026.

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302