

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL AFFONSO CRISTÓVÃO WALLAUER			BDI	21,16%			
		ENDEREÇO	RUA DA ESTAÇÃO, S/N - PARQUE MUNICIPAL AFFONSO CRISTÓVAO WALLAUER - CENTRO			ENCARGOS SOCIAIS	112,77%			
		RESPONSÁVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL/RS			DATA-BASE SINAPI	set/24			
						ÁREA REFORMA	2.778,00m²			
						DESONERADO	NÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	FONTE	SERVIÇOS	QTDE	UNID	CUSTO SERVIÇO	PREÇO SERVIÇO (+BDI)	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 10.189,02
1.1	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO - Padrão do Estado do RS (2x3m)	6	M2	R\$ 460,00	R\$ 557,34	R\$ 2.340,83	R\$ 1.003,21	R\$ 3.344,04
1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	36	M2	R\$ 16,66	R\$ 20,19	R\$ 508,79	R\$ 218,05	R\$ 726,84
1.3	SIURB	17070046	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA	33,46	M2	R\$ 33,64	R\$ 40,76	R\$ 954,68	R\$ 409,15	R\$ 1.363,83
1.4	SINAPI	Composição 36	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA	1	UN	R\$ 3.923,99	R\$ 4.754,31	R\$ 3.328,02	R\$ 1.426,29	R\$ 4.754,31
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									R\$ 297.393,45
2.1	SINAPI	Composição 35	POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA QUADRA DE AREIA	8	UN	R\$ 6.069,58	R\$ 7.353,90	R\$ 41.181,84	R\$ 17.649,36	R\$ 58.831,20
2.2	SINAPI	Composição 38	POSTE DE ILUMINAÇÃO ALTURA UTIL MINIMA 5,5M	22	UN	R\$ 4.644,71	R\$ 5.627,53	R\$ 86.663,96	R\$ 37.141,70	R\$ 123.805,66
2.3	SIURB	9053062	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	2	UN	R\$ 285,96	R\$ 346,47	R\$ 485,06	R\$ 207,88	R\$ 692,94
2.4	SBC - POA	61312	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	36	UN	R\$ 190,25	R\$ 230,51	R\$ 5.808,85	R\$ 2.489,51	R\$ 8.298,36
2.5	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	16	UN	R\$ 108,87	R\$ 131,91	R\$ 1.477,39	R\$ 633,17	R\$ 2.110,56
2.6	SBC - POA	69103	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 4"" P/ CABO SUBTERRANEO DE ALIMENTACAO	628	M	R\$ 52,27	R\$ 63,33	R\$ 27.839,87	R\$ 11.931,37	R\$ 39.771,24
2.7	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	51,854	M	R\$ 9,85	R\$ 11,93	R\$ 433,03	R\$ 185,59	R\$ 618,62
2.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	803,88	M	R\$ 15,73	R\$ 19,06	R\$ 10.725,37	R\$ 4.596,59	R\$ 15.321,95
2.9	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	799,128	M	R\$ 24,66	R\$ 29,88	R\$ 16.714,56	R\$ 7.163,38	R\$ 23.877,94
2.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	153,86	M3	R\$ 91,29	R\$ 110,61	R\$ 11.912,92	R\$ 5.105,54	R\$ 17.018,45
2.11	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	115,395	M3	R\$ 29,36	R\$ 35,57	R\$ 2.873,22	R\$ 1.231,38	R\$ 4.104,60
2.13	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	3,76992	M2	R\$ 37,78	R\$ 45,77	R\$ 120,79	R\$ 51,77	R\$ 172,55
2.14	SIURB	1001006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	3,302	M3	R\$ 51,66	R\$ 62,59	R\$ 144,67	R\$ 62,00	R\$ 206,67
2.15	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9,906	M3XKM	R\$ 2,58	R\$ 3,13	R\$ 21,71	R\$ 9,30	R\$ 31,01
2.16	SINAPI	94975	CONCRETO FCK=15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	2,54	M3	R\$ 513,86	R\$ 622,59	R\$ 1.106,97	R\$ 474,41	R\$ 1.581,38
2.17	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	2,54	M3	R\$ 308,80	R\$ 374,14	R\$ 665,22	R\$ 285,10	R\$ 950,32
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 215.307,73	R\$ 92.274,74	R\$ 307.582,47

Salvador do Sul, 11 de novembro de 2024

SHEILA DAMBROS
Arquiteta e Urbanista

LEO HAAS
Prefeito Municipal