

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA	REFORMAS EMEF SANTO INÁCIO			BDI	21,16%			
		ENDEREÇO	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - SALVADOR DO SUL/ RS			ENCARGOS SOCIAIS	112,77%			
		RESPONSÁVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL/RS			DATA-BASE SINAPI	dez/24			
						ÁREA				
						DESONERADO	NÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	FONTE	SERVIÇOS	QTDE	UNID	CUSTO SERVIÇO	PREÇO SERVIÇO (+BDI)	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL
1	REMOÇÃO DE DIVISORIAS									R\$ 305,40
1.1	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,51	M2	R\$ 9,51	R\$ 11,52	R\$ 213,78	R\$ 91,62	R\$ 305,40
2	DIVISORIAS									R\$ 48.213,44
2.1	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	31,54	M2	R\$ 1.105,86	R\$ 1.339,86	R\$ 29.581,43	R\$ 12.677,75	R\$ 42.259,18
2.2	SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	4,32	M2	R\$ 1.137,59	R\$ 1.378,30	R\$ 4.167,98	R\$ 1.786,28	R\$ 5.954,26
3	ESQUADRIAS									R\$ 15.730,06
3.1	ORSE	9571	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30	22,65	M2	R\$ 186,84	R\$ 226,38	R\$ 3.589,26	R\$ 1.538,25	R\$ 5.127,51
3.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	10,08	M2	R\$ 868,14	R\$ 1.051,84	R\$ 7.421,79	R\$ 3.180,77	R\$ 10.602,55
4	GUARDA-CORPO									R\$ 18.038,89
4.1	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	26,09	M	R\$ 570,66	R\$ 691,41	R\$ 12.627,22	R\$ 5.411,67	R\$ 18.038,89
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 57.601,45	R\$ 24.686,34	R\$ 82.287,79

Salvador do Sul, 09 de abril de 2025

ALEX HAMMES
Engenheiro Civil

JOSE LAERCE MORALES CESAR
Prefeito Municipal