



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Salvador do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Salvador do Sul/RS	BDI 1 24,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									272.425,99	
1.			AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO NO BAIRRO VILA NOVA					-	272.425,99	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.727,18	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	460,44	BDI 1	574,31	2.584,40	RA
1.1.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	UN	27,00	110,59	BDI 1	137,94	3.724,38	RA
1.1.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	135,80	BDI 1	169,38	3.387,60	RA
1.1.4.	SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,66	BDI 1	25,77	1.030,80	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					-	31.379,33	
1.2.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3.18M3). AF 07/2020	M3	467,13	3,95	BDI 1	4,93	2.302,95	RA
1.2.2.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021	M3	81,24	181,66	BDI 1	226,58	18.407,36	RA
1.2.3.	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021	M3	97,49	26,22	BDI 1	32,70	3.187,92	RA
1.2.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	35,24	170,20	BDI 1	212,29	7.481,10	RA
1.3.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					-	218.753,56	
1.3.1.	Composição	Comp-001	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1700L	UNIDADE	27,00	1.779,24	BDI 1	2.219,25	59.919,75	RA
1.3.2.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	27,00	1.762,74	BDI 1	2.198,67	59.364,09	RA
1.3.3.	Composição	Comp-003	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,5 X H=1,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 14,0 M². AF 12/2020	UNIDADE	28,00	2.848,14	BDI 1	3.552,49	99.469,72	RA
1.4.			Esgotamento Sanitário					-	4.108,32	
1.4.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	108,00	30,50	BDI 1	38,04	4.108,32	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	7.457,60	
1.5.1.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	257,07	23,26	BDI 1	29,01	7.457,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salvador do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Salvador do Sul/RS	BDI 1 24,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									272.425,99

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salvador do Sul/RS
Local

quinta-feira, 3 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Sheila Dambros

CREA/CAU: A117904-7

ART/RRT: 15020405

← RECURSO